

## PRZEDMIAR ROBÓT

„Częściowy remont elewacji Gimnazjum nr2 im. Jana Pawła II,

ul. 1 Maja 7, 66-100 Sulechów”

l.p.	Opis	jedn. obm.	ilość
1.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>	285,200
2.	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>	285,200
3.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m	kol.	1,000
4.	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 10 m – przestawienie kolumny	kol.	3,000
5.	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	17,600
6.	Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu 55 cm	m	29,000
7.	Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu 55 cm. Profile o długości odcinka do 1 m	m	3,000
8.	Zewnętrzne profile ciągnione półszlachetne barwione o szerokości w rozwinięciu 55 cm. Profile o długości odcinka do 2 m	m	2,000
9.	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku – pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>	17,400
10.	Naprawa i uszczelnienie opierzenia (przyjęto 50%)	m	17,000
11.	Montaż klamer zapobiegających pękaniu ścian	kpl	5,000